

Betoonkaevud DI500

Kaevu nr.	Kaevu tüüp	Kaevu läbimõõt	Kaevu kõrgus	Kogus		
STK-1	STK	DI500	3530	1		
		Toru diam	Kõrgus vv-st	Materjal	Nurk	
	I-väljavool	Del60	0	PVC	0	
	2	Del60	200	PVC	180	
	3					
	4					
5						
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/> Teleskoobita	<input type="checkbox"/>			
Teleskoobi osa 800mm		<input checked="" type="checkbox"/> või	mm			
Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/> Kandevõimega 25T	<input checked="" type="checkbox"/> 40T	<input type="checkbox"/>		
Märkused: settekaev, settekott 1,8m vt. joonis 6 leht 1						

Kaevu nr.	Kaevu tüüp	Kaevu läbimõõt	Kaevu kõrgus	Kogus		
STK-2	STK	DI500	3530	1		
		Toru diam	Kõrgus vv-st	Materjal	Nurk	
	I-väljavool	Del60	0	PVC	0	
	2	Del60	0	PVC	180	
	3					
	4					
5						
Teleskoobiga		<input checked="" type="checkbox"/> Teleskoobita	<input type="checkbox"/>			
Teleskoobi osa 800mm		<input checked="" type="checkbox"/> või	mm			
Umbkaas		<input checked="" type="checkbox"/> Kandevõimega 25T	<input checked="" type="checkbox"/> 40T	<input type="checkbox"/>		
Märkused: settekaev, settekott 1,8m vt. joonis 6 leht 2						

NB! KÕIK MÕÕDUD ON ANTUD MILLIMEETRIDES [mm]

Kaevu tüüp:

STK - settekaev
 KK - kanalisatsiooni kontrollkaev (renn põhjaga)
 SK - sademetevee kontrollkaev (sileda põhjaga)
 RK - restkaev (300 l settekoti mahuga)
 DK - dreenaazikaev (sileda põhjaga)
 Kõrgus vv-st - Kõrgus väljavoolust
 Kõrgus vv-st - Kõrgus väljavoolust

TÖÖ NR:019-260217			Valga mk, Palupera vald, Nõuni küla Nõuni algkool - Kaasiku elamu - Kaasiku pumpla - Nõuni puurkaevu			 KOMPAKTFILTER OU Riia 185-101 Tartu 51014 GSM 555 96 937 MTR registreeringud EE0002452 EEH005376 EEP002091
Koostas:	Silvar Uusna		Projekteeritav survekanalisatsioonitoru kanalisatsioonitoru ja veetoru			
Projekti juht:	Kaspar Nurk		KANALISATSIOONIKAEVUDE TELLIMISLEHT			
Kontrollis:	Ülo Lehemets		Joonis 6	Leht 1	04.03.2017a.	